

Orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Nº	Ud	Descrição	Quantit.		Preço	Valor	
1.1.- DEMOLIÇÕES							
1.1.1	M²	DEMOLIÇÃO de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto					
		Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
			6,100	3,900		23,790	
			9,550	2,080		19,864	
			2,100	3,150		6,615	
			3,050	3,150		9,608	
			2,000	3,150		6,300	
			1,950	3,150		6,143	
			2,950	4,050		11,948	
			4,050	3,000		12,150	
			3,790	4,300		16,297	
			3,790	2,400		9,096	
			2,050	2,200		4,510	
			1,350	1,740		2,349	
			2,000	1,280		2,560	
			8,000	3,700		29,600	
			1,300	2,200		2,860	
			2,000	1,300		2,600	
			3,950	4,530		17,894	
			7,480	4,250		31,790	
			16,050	8,100		130,005	
						345,979	345,979
			Total m²		345,979	24,07	8.327,71
1.1.2	M2	RETIRADAS DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES					
		Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
			0,900		1,500	1,350	
			0,900		1,500	1,350	
			1,180		1,500	1,770	
			1,180		1,500	1,770	
			2,000		1,200	2,400	
		4	1,600		1,000	6,400	
			5,300		0,600	3,180	
			5,000		0,600	3,000	
		2	4,110		0,600	4,932	
		2	1,740		2,200	7,656	
			0,800		2,100	1,680	
			0,800		2,100	1,680	
			0,800		2,100	1,680	
			0,800		2,100	1,680	
			0,800		2,100	1,680	
			0,800		2,100	1,680	

(Continua...)

Orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Nº	Ud	Descrição	Quantit.	Preço	Valor
1.1.2	M2	RETIRADAS DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES			(Continuação...)
JANELA DA ASSESSORIA JURÍDICA		1,500	1,200	1,800	
JANELA DA SALA DE REUNIÕES		2,000	1,200	2,400	
PORTA DA CIRCULAÇÃO/CIRCULAÇÃO		0,800	2,100	1,680	
JANELA ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA		1,200	1,200	1,440	
		6,500	0,600	3,900	
		1,500	1,200	1,800	
JANELA BANHEIRO FEMININO	2	0,830	0,520	0,863	
JANELAS CONTABILIDADE	2	1,000	0,620	1,240	
PORTA CONTABILIDADE		0,800	2,100	1,680	
PORTA GABINETE		0,800	2,100	1,680	
PORTA COPA		1,770	2,200	3,894	
JANELA COPA		1,600	1,200	1,920	
JANELA GABINETE	2	1,600	1,200	3,840	
				72,025	72,025
		Total m2:	72,025	13,76	991,06
1.1.3	M2	RETIRADA de divisórias			
	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial Subtotal
DIVISÓRIA DA SALA DE COMPRAS		3,790		3,000	11,370
DIVISÓRIA DA ASSESSORIA JURÍDICA (ANTIGA ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA)		1,100		3,000	3,300
		2,100		3,000	6,300
DIVISÓRIA DO ALMOXARIFADO		3,000		2,100	6,300
					27,270
		Total m2:	27,270	13,76	375,24
1.1.4	Un	RETIRADA de louças dos banheiros			
		Total UN:	1,000	26,44	26,44
				Total subcapítulo 1.1.- DEMOLIÇÕES:	9.720,45
		Total orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES :			9.720,45

Orçamento parcial nº 2 ALVENARIA

Nº	Ud	Descrição	Quantit.				Preço	Valor
2.1	M2	ALVENARIA BLOCO CERAM ESTRUT 14X19X29 ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA						
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		ALMOXARIFADO			2,000	1,200	2,400	
		GABINETE DA PRESIDÊNCIA			0,800	2,100	1,680	
		ASSESSORIA JURÍDICA			0,800	2,100	1,680	
		CONTABILIDADE	2		1,000	0,620	1,240	
		VITRÔ DE COMPRAS			6,500	0,600	3,900	
		VITRÔ PLENÁRIO			5,000	0,600	3,000	
					5,280	0,600	3,168	
			2		4,110	0,600	4,932	
							22,000	22,000

Orçamento parcial nº 3 ESQUADRIAS

Nº	Ud	Descrição	Quantit.				Preço	Valor	
3.1	M2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM P/PORTAS OU PAINEIS FIXOS EXCL FERRAG							
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal	
		SALA DE REUNIÕES		2,000		1,200	2,400		
		GABINETE DA PRESIDÊNCIA		1,500		1,200	1,800		
		ASSESSORIA JURÍDICA		1,500		1,200	1,800		
		SALA DE ATENDIMENTO 1		2,000		1,200	2,400		
		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		2,000		1,200	2,400		
		SALA DE SOM		1,000		1,200	1,200		
		COMPRAS		1,500		1,200	1,800		
		BANHEIRO FEMININO		1,200		0,600	0,720		
		ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE		1,200		0,600	0,720		
		ARQUIVO		1,600		0,600	0,960		
		ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA	2	1,500		1,200	3,600		
		PORTA PLENÁRIO		1,800		2,100	3,780		
			2	1,750		2,200	7,700		
		JANELAS PLENÁRIO	4	1,600		1,000	6,400		
		SALA DE SOM VIDRO PARA O PLENÁRIO		1,000		1,200	1,200		
							38,880	38,880	
		Total M2				38,880	309,00	12.013,92	
3.2	Un	PORTA MAD COMP LISA 80X210CM 35MM P/PINTURA C/ADUELA 15CM E ALIZAR D							
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal	
		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		0,800		2,100	1,680		
		SALA DE SOM		0,800		2,100	1,680		
		ASSESSORIA JURÍDICA		0,800		2,100	1,680		
		ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA		0,800		2,100	1,680		
		ARQUIVO AL		0,800		2,100	1,680		
		CONTABILIDADE		0,800		2,100	1,680		
							10,080	10,080	
		Total UN				10,080	495,29	4.992,52	
3.3	M2	PORTAO DE FERRO COM FERRAGENS E PINTURA							
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal	
		PORTÃO DA GARAGEM		3,500		2,000	7,000		
							7,000	7,000	
		Total M2				7,000	310,86	2.176,02	
		Total orçamento parcial nº 3 ESQUADRIAS :							19.182,46

Orçamento parcial nº 4 REVESTIMENTO

Nº	Ud	Descrição	Quantit.				Preço	Valor
4.1	M2	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA 1:2:8 E=0,5CM						
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		CIRCULAÇÃO/GABINETE (janela)	2	2,000		1,200	4,800	
		GABINETE/ASSESSORIA JURÍDICA porta	2	0,800		2,100	3,360	
		ASSESSORIA JURÍDICA/CIRCULAÇÃO porta	2	0,800		2,100	3,360	
		CONTABILIDADE/ARQUIVO janelas	4	1,000		0,620	2,480	
		COMPRAS/COPA janela	2	1,500		1,200	3,600	
		COMPRAS/ASSESSORIA JURÍDICA vitrô alto		6,500		0,600	3,900	
		CIRCULAÇÃO/SALA DE ATENDIMENTO 1 porta	2	0,800		2,100	3,360	
		CIRCULAÇÃO/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA porta	2	0,800		2,100	3,360	
		PLENÁRIO vitrôs	2	5,000		0,600	6,000	
			2	5,280		0,600	6,336	
			4	4,110		0,600	9,864	
		ARQUIVO DA ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA janela	2	1,600		0,600	1,920	
							52,340	52,340
		Total M2				52,340	6,00	314,04
4.2	M2	EMBOCO PAULISTA CIMENTO/CAL/AREIA 1:2:9 E=2,0CM						
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		CIRCULAÇÃO/GABINETE (janela)	2	2,000		1,200	4,800	
		GABINETE/ASSESSORIA JURÍDICA porta	2	0,800		2,100	3,360	
		ASSESSORIA JURÍDICA/CIRCULAÇÃO porta	2	0,800		2,100	3,360	
		CONTABILIDADE/ARQUIVO janelas	4	1,000		0,620	2,480	
		COMPRAS/COPA janela	2	1,500		1,200	3,600	
		COMPRAS/ASSESSORIA JURÍDICA vitrô alto		6,500		0,600	3,900	
		CIRCULAÇÃO/SALA DE ATENDIMENTO 1 porta	2	0,800		2,100	3,360	
		CIRCULAÇÃO/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA porta	2	0,800		2,100	3,360	
		PLENÁRIO vitrôs	2	5,000		0,600	6,000	
			2	5,280		0,600	6,336	
			4	4,110		0,600	9,864	
		ARQUIVO DA ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA janela	2	1,600		0,600	1,920	
							52,340	52,340
		Total M2				52,340	31,68	1.658,13
		Total orçamento parcial nº 4 REVESTIMENTO :						1.972,17

Orçamento parcial nº 5 PISOS

Nº	Ud	Descrição	Quantit.				Preço	Valor
5.1	M2	PISO CERAMICO ESMALTADO (LH POPULAR), INCL REGULARIZACAO DE BASE C/	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		SALA DE REUNIÕES	23,79				23,790	
		GABINETE DA PRESIDÊNCIA	19,63				19,630	
		ALMOXARIFADO	4,62				4,620	
		CIRCULAÇÃO 3	19,86				19,860	
		SALA DE ATENDIMENTO 1	12,92				12,920	
		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	12,6				12,600	
		SALA DE SOM	3,78				3,780	
		CIRCULAÇÃO 2	29,6				29,600	
		ASSESSORIA JURÍDICA	12,48				12,480	
		COMPRAS	13,11				13,110	
		PLENÁRIO	130				130,000	
		ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA	22,65				22,650	
		ARQUIVO	8,5				8,500	
		ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE	11,62				11,620	
		CONTABILIDADE	17,89				17,890	
		SALA DE CÓPIAS	5,03				5,030	
		CIRCULAÇÃO 1	4,31				4,310	
							352,390	352,390
		Total M2:					352,390	145,65
								51.325,60
5.2	M	RODAPE CERAMICA ESMALTADA H=8CM	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		SALA DE REUNIÕES	2	3,400			6,800	
				6,100			6,100	
				-0,800			-0,800	
		SALA DE ATENDIMENTO 1	2	3,150			6,300	
			2	4,100			8,200	
				-0,800			-0,800	
		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2	3,950			7,900	
			2	3,150			6,300	
				-0,800			-0,800	
		SALA DE SOM	2	3,150			6,300	
			2	1,200			2,400	
				-0,800			-0,800	
		CIRCULAÇÃO 3	2	9,550			19,100	
			1	2,080			2,080	
			-6	0,800			-4,800	
			-1	1,100			-1,100	
		CIRCULAÇÃO 2	2	3,700			7,400	
			2	9,450			18,900	
			-6	0,800			-4,800	
			-1	1,800			-1,800	

(Continua...)

Orçamento parcial nº 5 PISOS

Nº	Ud	Descrição	Quantit.	Preço	Valor		
5.2	M	RODAPE CERAMICA ESMALTADA H=8CM			(Continuação...)		
		-1	2,200	-2,200			
		SALA DE CÓPIAS/CIRCULAÇÃO	4,040	4,040			
			2,300	2,300			
			2,350	2,350			
			1,250	1,250			
		-2	0,800	-1,600			
			0,950	0,950			
		COMPRAS	2	3,790	7,580		
			2	3,460	6,920		
			-1	0,800	-0,800		
		ASSESSORIA JURIDICA	2	3,290	6,580		
			2	3,790	7,580		
		GABINETE DA PRESIDÊNCIA	4,050	4,050			
			2	2,950	5,900		
				1,640	1,640		
			2	3,150	6,300		
				2,410	2,410		
		-1	0,800	-0,800			
		ALMOXARIFADO	2	1,540	3,080		
			2	3,000	6,000		
			-1	0,800	-0,800		
		ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA	2	5,330	10,660		
			2	4,250	8,500		
			-2	0,800	-1,600		
		ARQUIVO	2	2,000	4,000		
			2	4,250	8,500		
			-1	0,800	-0,800		
		ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE	2	6,180	12,360		
			2	1,880	3,760		
			-1	0,800	-0,800		
		CONTABILIDADE	2	4,530	9,060		
			2	3,950	7,900		
			-1	0,800	-0,800		
			-1	1,400	-1,400		
		PLENÁRIO	2	8,100	16,200		
			2	16,050	32,100		
			-2	1,750	-3,500		
			-1	1,800	-1,800		
			-1	1,170	-1,170		
			-1	1,200	-1,200		
				244,780	244,780		
		Total M:	244,780	22,31	5.461,04		
5.3	M2	PISO CIMENTADO RUSTICO E=2,0CM ARGAMASSA CIM/AREIA 1:4					
		Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal

Orçamento parcial nº 5 PISOS

Nº	Ud	Descrição	Quantit.		Preço		Valor
ÁREA EXTERNA		18,28			18,280		
		32,15			32,150		
					50,430		50,430
Total M2:			50,430		40,04		2.019,22
5.4	M2	PISO CERAMICO 30X30CM CIMENTO/CAL/AREIA 1:2:6 TP GRES/STO ANTONIO/TE					
		Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
RAMPAS		12,56				12,560	
		6,98				6,980	
		3,48				3,480	
		5,41				5,410	
ESCADAS- PISO		1,68				1,680	
ESPELHO		1,08				1,080	
PISO		2				2,000	
ESPELHO		1,44				1,440	
						34,630	34,630
Total M2:			34,630		80,94		2.802,95
5.5	M²	LADRILHO hidráulico, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante					
		Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
ÁREA EXTERNA		171,08				171,080	
		92,93				92,930	
		9,27				9,270	
						273,280	273,280
Total m²:			273,280		52,14		14.248,82
Total orçamento parcial nº 5 PISOS :							75.857,63

Orçamento parcial nº 6 SOLEIRAS E PEITORIS

Nº	Ud	Descrição	Quantit.				Preço	Valor	
6.1	M	PEITORIL MARMORE BRANCO NACIONAL 2X15CM							
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal	
		SALA DE REUNIÕES		2,000			2,000		
		GABINETE		1,500			1,500		
		ASSESSORIA JURÍDICA		1,500			1,500		
		COMPRAS		1,500			1,500		
		BANHEIRO FEMININO		1,200			1,200		
		ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE		1,200			1,200		
		ARQUIVO		1,600			1,600		
		ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA	2	1,500			3,000		
		PLENÁRIO	4	1,600			6,400		
		SALA DE SOM		1,000			1,000		
		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		2,000			2,000		
		SALA DE ATENDIMENTO 1		2,000			2,000		
							24,900	24,900	
		Total M			24,900		41,45	1.032,11	
		Total orçamento parcial nº 6 SOLEIRAS E PEITORIS :							1.032,11

Orçamento parcial nº 7 PINTURA

Nº	Ud	Descrição	Quantit.				Preço	Valor
7.1	M2	EMASSAMENTO PAREDE INTERNA 2 DEMAOS C/MASSA CORRIDA PVA						
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
SALA DE ATENDIMENTO 1			2	4,100		3,000	24,600	
			2	3,150		3,000	18,900	
			-1	2,000		1,200	-2,400	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA			2	3,950		3,000	23,700	
			2	3,150		3,000	18,900	
			-1	2,000		1,200	-2,400	
SALA DE SOM			2	3,150		3,000	18,900	
			2	1,200		3,000	7,200	
			-1	1,000		1,200	-1,200	
CIRCULAÇÃO 3			2	2,080		3,000	12,480	
			2	9,550		3,000	57,300	
			-1	2,080		2,600	-5,408	
			-1	1,100		2,100	-2,310	
			-6	0,800		2,100	-10,080	
SALA DE REUNIÕES			2	3,900		3,000	23,400	
			1	6,100		3,000	18,300	
			-1	2,000		1,200	-2,400	
			-1	0,800		2,100	-1,680	
GABINETE DA PRESIDÊNCIA				4,050		3,000	12,150	
				6,100		3,000	18,300	
				3,150		3,000	9,450	
				1,640		3,000	4,920	
				2,950		3,000	8,850	
			-1	1,500		1,200	-1,800	
ALMOXARIFADO			2	3,000		3,000	18,000	
			2	1,540		3,000	9,240	
			-1	0,800		2,100	-1,680	
ASSESSORIA JURÍDICA			2	3,290		3,000	19,740	
			2	3,790		3,000	22,740	
			-1	1,500		1,200	-1,800	
			-1	0,800		2,100	-1,680	
COMPRAS			2	3,790		3,000	22,740	
			2	3,460		3,000	20,760	
			-1	1,500		1,200	-1,800	
			-1	0,800		2,100	-1,680	
CIRCULAÇÃO 2			2	9,300		3,000	55,800	
			2	3,700		3,000	22,200	
			-7	0,800		2,100	-11,760	
			-1	1,800		2,100	-3,780	
			-1	2,200		2,300	-5,060	
PLENARIO			2	16,050		3,000	96,300	
			2	8,100		3,000	48,600	
			-4	1,600		1,000	-6,400	
			-2	1,750		2,200	-7,700	
ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA			2	5,330		3,000	31,980	

(Continua...)

Orçamento parcial nº 7 PINTURA

Nº	Ud	Descrição		Quantit.	Preço	Valor
7.1	M2	EMASSAMENTO PAREDE INTERNA 2 DEMAOS C/MASSA CORRIDA PVA				(Continuação...)
		2	4,250	3,000	25,500	
		-2	1,500	1,200	-3,600	
		-2	0,800	2,100	-3,360	
ARQUIVO (AL)		2	2,000	3,000	12,000	
		2	4,250	3,000	25,500	
		-1	1,600	0,600	-0,960	
		-1	0,800	2,100	-1,680	
ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE		2	1,880	3,000	11,280	
		2	6,180	3,000	37,080	
		-1	1,200	0,600	-0,720	
		-1	0,800	2,100	-1,680	
CONTABILIDADE		2	4,530	3,000	27,180	
		2	3,950	3,000	23,700	
		-1	0,800	2,100	-1,680	
		-1	1,400	2,100	-2,940	
		-1	1,400	1,100	-1,540	
SALA DE CÓPIAS/CIRCULAÇÃO 1			4,190	3,000	12,570	
			2,360	3,000	7,080	
			1,250	3,000	3,750	
			2,350	3,000	7,050	
			0,940	3,000	2,820	
		-2	0,800	2,100	-3,360	
					746,422	746,422
		Total M2		746,422	14,99	11.188,87

7.2	M2	PINTURA LATEX ACRILICA PAREDE INTERNA 2 DEMAOS					
		Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
SALA DE ATENDIMENTO 1		2	4,100		3,000	24,600	
		2	3,150		3,000	18,900	
		-1	2,000		1,200	-2,400	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		2	3,950		3,000	23,700	
		2	3,150		3,000	18,900	
		-1	2,000		1,200	-2,400	
SALA DE SOM		2	3,150		3,000	18,900	
		2	1,200		3,000	7,200	
		-1	1,000		1,200	-1,200	
CIRCULAÇÃO 3		2	2,080		3,000	12,480	
		2	9,550		3,000	57,300	
		-1	2,080		2,600	-5,408	
		-1	1,100		2,100	-2,310	
SALA DE REUNIÕES		-6	0,800		2,100	-10,080	
		2	3,900		3,000	23,400	
		1	6,100		3,000	18,300	
		-1	2,000		1,200	-2,400	
		-1	0,800		2,100	-1,680	
							(Continua...)

Orçamento parcial nº 7 PINTURA

Nº	Ud	Descrição	Quantit.	Preço	Valor
7.2	M2	PINTURA LATEX ACRILICA PAREDE INTERNA 2 DEMAOS			(Continuação...)
		GABINETE DA PRESIDÊNCIA	4,050	3,000	12,150
			6,100	3,000	18,300
			3,150	3,000	9,450
			1,640	3,000	4,920
			2,950	3,000	8,850
	-1		1,500	1,200	-1,800
	2	ALMOXARIFADO	3,000	3,000	18,000
	2		1,540	3,000	9,240
	-1		0,800	2,100	-1,680
	2	ASSESSORIA JURÍDICA	3,290	3,000	19,740
	2		3,790	3,000	22,740
	-1		1,500	1,200	-1,800
	-1		0,800	2,100	-1,680
	2	COMPRAS	3,790	3,000	22,740
	2		3,460	3,000	20,760
	-1		1,500	1,200	-1,800
	-1		0,800	2,100	-1,680
	2	CIRCULAÇÃO 2	9,300	3,000	55,800
	2		3,700	3,000	22,200
	-7		0,800	2,100	-11,760
	-1		1,800	2,100	-3,780
	-1		2,200	2,300	-5,060
	2	PLENARIO	16,050	3,000	96,300
	2		8,100	3,000	48,600
	-4		1,600	1,000	-6,400
	-2		1,750	2,200	-7,700
	2	ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA	5,330	3,000	31,980
	2		4,250	3,000	25,500
	-2		1,500	1,200	-3,600
	-2		0,800	2,100	-3,360
	2	ARQUIVO (AL)	2,000	3,000	12,000
	2		4,250	3,000	25,500
	-1		1,600	0,600	-0,960
	-1		0,800	2,100	-1,680
	2	ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE	1,880	3,000	11,280
	2		6,180	3,000	37,080
	-1		1,200	0,600	-0,720
	-1		0,800	2,100	-1,680
	2	CONTABILIDADE	4,530	3,000	27,180
	2		3,950	3,000	23,700
	-1		0,800	2,100	-1,680
	-1		1,400	2,100	-2,940
	-1		1,400	1,100	-1,540
		SALA DE CÓPIAS/CIRCULAÇÃO 1	4,190	3,000	12,570
			2,360	3,000	7,080
			1,250	3,000	3,750
			2,350	3,000	7,050

(Continua...)

Orçamento parcial nº 7 PINTURA

Nº	Ud	Descrição	Quantit.		Preço		Valor	
7.2	M2	PINTURA LATEX ACRILICA PAREDE INTERNA 2 DEMAOS	(Continuação...)					
			0,940	3,000		2,820		
	-2		0,800	2,100		-3,360		
						746,422	746,422	
		Total M2:		746,422		20,61	15.383,76	
7.3	M2	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/EMASSAMENTO P/ESQUADRIA MADEIRA						
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		PORTA SALA DE REUNIÕES/CIRCULAÇÃO 3	2		0,800	2,100	3,360	
		PORTA GABINETE PRESIDÊNCIA /CIRCULAÇÃO 3	2		0,800	2,100	3,360	
		PORTA ALMOXARIFADO/CIRCULAÇÃO 2	2		0,800	2,100	3,360	
		PORTA CIRCULAÇÃO 2/3	2		0,800	2,100	3,360	
		PORTA SALA DE SOM/CIRCULAÇÃO 3	2		0,800	2,100	3,360	
		PORTA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/CIRCULAÇÃO 3	2		0,800	2,100	3,360	
		PORTA SALA DE ATENDIMENTO 1/CIRCULAÇÃO 3	2		0,800	2,100	3,360	
		PORTA ASSESSORIA JURÍDICA/CIRCULAÇÃO 2	2		0,800	2,100	3,360	
		PORTA COMPRAS/CIRCULAÇÃO 2	2		0,800	2,100	3,360	
		PORTA ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA / CIRCULAÇÃO 2	2		0,800	2,100	3,360	
		PORTA ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA/ARQUIVO	2		0,800	2,100	3,360	
		PORTA ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE/CIRCULAÇÃO 2	2		0,800	2,100	3,360	
		PORTA CONTABILIDADE/CIRCULAÇÃO 2	2		0,800	2,100	3,360	
		PORTA BANHEIRO MASCULINO	2		0,800	2,100	3,360	
		PORTA BANHEIRO FEMININO	2		0,800	2,100	3,360	
		PORTA WC PLENÁRIO MASCULINO	2		0,800	2,100	3,360	
		PORTA WC PLENÁRIO FEMININO	2		0,800	2,100	3,360	
							57,120	57,120
		Total M2:		57,120		35,97	2.054,61	
7.4	M2	PINTURA LATEX PVA PAREDE EXTERNA 2 DEMAOS C/PREPARO PAREDE C/FUNDO P						
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		PAREDES EXTERNAS		3,430		4,560	15,641	
				1,460		4,560	6,658	
				7,310		4,560	33,334	
				16,650		5,500	91,575	
				13,780		4,430	61,045	
				5,130		4,720	24,214	
								(Continua...)

Orçamento parcial nº 7 PINTURA

Nº	Ud	Descrição	Quantit.		Preço	Valor		
7.4	M2	PINTURA LATEX PVA PAREDE EXTERNA 2 DEMAOS C/PREPARO PAREDE C/FUNDO P	(Continuação...)					
			1,650	3,600		5,940		
			9,550	6,230		59,497		
			14,100	4,720		66,552		
			8,200	6,290		51,578		
			13,510	4,720		63,767		
			7,680	4,890		37,555		
			1,500	4,560		6,840		
			6,730	4,560		30,689		
			8,440	5,000		42,200		
						597,085		
						597,085		
		Total M2:		597,085	30,69	18.324,54		
7.5	M2	PINTURA LATEX PVA 2 DEMAOS + 1 SELADOR, EM TETOS -NAO INCL EMASSEMEN						
			ÁREA	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		SALA DE REUNIÕES	23,79				23,790	
		GABINETE DA PRESIDÊNCIA	19,63				19,630	
		ALMOXARIFADO	4,62				4,620	
		CIRCULAÇÃO 3	19,86				19,860	
		SALA DE ATENDIMENTO 1	12,92				12,920	
		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	12,6				12,600	
		SALA DE SOM	3,78				3,780	
		CIRCULAÇÃO 2	29,6				29,600	
		ASSESSORIA JURÍDICA	12,48				12,480	
		COMPRAS	13,11				13,110	
		PLENÁRIO	130				130,000	
		WC MASC PLENÁRIO	2,7				2,700	
		WC FEM PLENÁRIO	2,94				2,940	
		LAVABO MASC	3,04				3,040	
		LAVABO FEM	2,51				2,510	
		ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA	22,65				22,650	
		ARQUIVO	8,5				8,500	
		ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE	11,62				11,620	
		CONTABILIDADE	17,89				17,890	
		SALA DE CÓPIAS	5,03				5,030	
		CIRCULAÇÃO 1	4,31				4,310	
		BANHEIRO MASCULINO	8,13				8,130	
		BANHEIRO FEMININO	6,16				6,160	
							377,870	377,870
		Total M2:		377,870	18,91		7.145,52	
7.6	M2	PINTURA ESMALTE EM 2 DEMAOS C/EMASSAMENTO/FUNDO NIVELADOR P/ESQUADRI						
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		GRADES EXTENAS		28,880		2,000	57,760	
								(Continua...)

Orçamento parcial nº 7 PINTURA

Nº	Ud	Descrição	Quantit.	Preço	Valor
7.6	M2	PINTURA ESMALTE EM 2 DEMAOS C/EMASSAMENTO/FUNDO NIVELADOR P/ESQUADRI			(Continuação...)
		1,580	2,000	3,160	
		12,540	2,000	25,080	
		7,680	2,000	15,360	
				101,360	101,360
		Total M2:	101,360	35,97	3.645,92
			Total orçamento parcial nº 7 PINTURA :		57.743,22

Orçamento parcial nº 8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Nº	Ud	Descrição	Quantit.	Preço	Valor
Total orçamento parcial nº 8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA :					33.000,00

Orçamento parcial nº 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nº	Ud	Descrição	Quantit.	Preço	Valor
9.1	Vb	TROCAR POSIÇÃO DA PORTA DO WC FEMININO (ACESSIBILIDADE)			
		Total VB:	1,000	100,00	100,00
		Total orçamento parcial nº 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES :			100,00

Orçamento de execução material

1 SERVIÇOS PRELIMINARES	9.720,45
1.1.- DEMOLIÇÕES	9.720,45
2 ALVENARIA	7.560,54
3 ESQUADRIAS	19.182,46
4 REVESTIMENTO	1.972,17
5 PISOS	75.857,63
6 SOLEIRAS E PEITORIS	1.032,11
7 PINTURA	57.743,22
8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA	33.000,00
9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00
Total:	206.168,58

O orçamento de execução material é DUZENTOS E SEIS MIL CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS.

TRÊS PONTAS, 26 DE JULHO DE 2016
FIGUEIREDO ENGENHARIA LTDA

JAQUELINE MARIA DE FIGUEIREDO RODRIGUES