

**Orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

Nº	Ud	Descrição	Quantit.			Preço	Valor
1.1.- DEMOLIÇÕES							
1.1.1	M²	DEMOLIÇÃO de estrutura de madeira para telhado					
		M2	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		TELHADO DA RECEPÇÃO E WCS-TELHADO 5	57,95			57,950	
		TELHADO 6	46,38			46,380	
						104,330	104,330
			Total m² .....		104,330	25,79	2.690,67
1.1.2	M²	DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento					
		Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		TELHADO DA RECEPÇÃO E WCS-TELHADO 5	57,95			57,950	
		TELHADO 6	46,38			46,380	
						104,330	104,330
			Total m² .....		104,330	4,28	446,53
1.1.3	M³	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento					
		M2	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		EXTERNA DA RECEPÇÃO- demolir	12,120		3,000	36,360	
		INTERNA DAS SALAS DE IMPRENSA E WCS DA RECEPÇÃO-demolir	2,870		3,000	8,610	
			1,570		3,000	4,710	
			1,700		3,000	5,100	
		ABERTURA DE PORTA DA IMPRENSA PARA A CIRCULAÇÃO- demolir e colocar verga	0,800		2,100	1,680	
		ABERTURA DE VÃO DE JANELA NA SALA DE ATENDIMENTO 2 (ANTIGA IMPRENSA) complemento	0,500		1,200	0,600	
		ABERTURA DE PORTA DA CIRCULAÇÃO PARA A CIRCULAÇÃO- demolir e colocar verga	1,100		2,100	2,310	
		PAREDE INTERNA DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA (ANTIGA ASSESSORIA JURÍDICA) deixar viga de apoio da laje 0,30x3,00	2,410		2,700	6,507	
		ABERTURA DE PORTA NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA PARA A CIRCULAÇÃO (ANTIGO ARQUIVO)-demolir e colocar verga	0,800		2,100	1,680	

(Continua...)

**Orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

Nº	Ud	Descrição	Quantit.	Preço	Valor
<b>1.1.3</b>	<b>M³</b>	<b>DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento</b>			(Continuação...)
PAREDES DA SALA DE CÓPIAS/COPA (ANTIGO CONTABILIDADE)-demolir	2	1,300	3,000	7,800	
		2,200	3,000	6,600	
		1,400	3,000	4,200	
		0,940	3,000	2,820	
		1,350	3,000	4,050	
		2,000	3,000	6,000	
ABERTURA DE VÃO DE PORTA DA ASSESSORIA JURÍDICA( ANTIGA ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA)-colocar verga		0,800	2,100	1,680	
PAREDES DA ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA (ANTIGA COPA E GABINETE)-demolir		4,250	3,000	12,750	
		3,030	3,000	9,090	
ABERTURA DE JANELA NO ARQUIVO DA ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA (ANTIGO GABINETE DA PRESIDÊNCIA) abrir e fazer verga e contra-verga		1,600	0,600	0,960	
ABERTURA DE JANELA NO ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE abrir e fazer verga e contra-verga		1,200	0,600	0,720	
PAREDE DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/SALA 3 abrir e colocar viga para sustentar a laje		3,150	3,000	9,450	
ABERTURA DE PORTA NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA- colocar verga		0,800	2,100	1,680	
ABERTURA DE PORTA NA SALA DE SOM (ANTIGA SALA DE ATENTIMENTO 03-colocar verga		0,800	2,100	1,680	
PAREDE DA SALA DE ATENDIMENTO 1-fazer viga para sustentar a laje		3,150	3,000	9,450	
ABERTURA DE JANELA NA SALA DE ATENDIMENTO 1, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E SALA DE SOM fazer vergas e contra-vergas		2,000	1,200	2,400	
		1,000	1,200	1,200	
ABERTURA DE VITRÔ NO BANHEIRO FEMININO- fazer verga e contra-verga		1,200	0,600	0,720	
				153,207	153,207
<b>Total m³ .....:</b>			<b>153,207</b>	<b>51,58</b>	<b>7.902,42</b>
<b>1.1.4</b>	<b>M³</b>	<b>DEMOLIÇÃO de concreto armado com utilização de martelo rompedor</b>			
	m2	Comprim.	Largura	Altura	Parcial
					Subtotal

**Orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

Nº	Ud	Descrição	Quantit.	Preço	Valor
		RETIRADA DE LAJE DE FORRO DA RECEPÇÃO E WCS	49,81	0,100	4,981
					4,981
		<b>Total m³ .....:</b>	<b>4,981</b>	<b>350,21</b>	<b>1.744,40</b>

**1.1.5 M² DEMOLIÇÃO de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto**

	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
SALA DE IMPRENSA		2,870	2,300		6,601	
WC FEMININO		1,510	1,030		1,555	
WC MASCULINO		0,700	1,700		1,190	
CIRCULAÇÃO		0,850	1,700		1,445	
RECEPÇÃO		4,270	3,080		13,152	
		3,550	5,630		19,987	
SALA DE REUNIÕES		6,100	3,900		23,790	
CIRCULAÇÃO		9,550	2,080		19,864	
SALA ATENDIMENTO 03		2,100	3,150		6,615	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		3,050	3,150		9,608	
SALA DE ATENDIMENTO 2		2,000	3,150		6,300	
SALA DE ATENDIMENTO 1		1,950	3,150		6,143	
ASSESSORIA JURÍDICA		2,950	4,050		11,948	
ARQUIVO		4,050	3,000		12,150	
ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA		3,790	4,300		16,297	
COMPRAS		3,790	2,400		9,096	
CIRCULAÇÃO		2,050	2,200		4,510	
		1,350	1,740		2,349	
		2,000	1,280		2,560	
		8,000	3,700		29,600	
		1,300	2,200		2,860	
		2,000	1,300		2,600	
CONTABILIDADE		3,950	4,530		17,894	
GABINETE/COPA/CIRC.		7,480	4,250		31,790	
PLENÁRIO		16,050	8,100		130,005	
					389,909	389,909
		<b>Total m² .....:</b>			<b>389,909</b>	<b>24,07</b>
						<b>9.385,11</b>

**1.1.6 M2 RETIRADAS DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES**

	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
JANELA DA SALA DE IMPRENSA		1,500		1,200	1,800	
VITRÔ DO BANHEIRO FEMININO		1,000		0,700	0,700	
VITRÔ DO BANHEIRO MASCULINO		1,000		0,700	0,700	
VITRÔS DA RECEPÇÃO	2	2,000		0,600	2,400	
PORTA DA RECEPÇÃO		3,900		2,500	9,750	
PORTA DA RECEPÇÃO PARA A CIRCULAÇÃO		2,080		2,100	4,368	

(Continua...)

**Orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

Nº	Ud	Descrição	Quantit.	Preço	Valor
<b>1.1.6</b>	<b>M2</b>	<b>RETIRADAS DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES</b>			(Continuação...)
		SALA DE ATENDIMENTO 1	0,900	1,500	1,350
		SALA DE ATENDIMENTO 2	0,900	1,500	1,350
		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1,180	1,500	1,770
		SALA DE ATENDIMENTO 3	1,180	1,500	1,770
		JANELA DO ARQUIVO	2,000	1,200	2,400
	4	PLENÁRIO	1,600	1,000	6,400
			5,300	0,600	3,180
			5,000	0,600	3,000
	2		4,110	0,600	4,932
	2	PORTA DO PLENÁRIO	1,740	2,200	7,656
		PORTA DO PLENÁRIO PARA A CIRCULAÇÃO	0,800	2,100	1,680
			0,800		1,680
		PORTA DA SALA DA IMPRENSA PARA A SALA DE REUNIÕES	0,800	2,100	1,680
		PORTA DO WC FEMININO	0,700	2,100	1,470
		PORTA DO WC MASCULINO	0,700	2,100	1,470
		PORTA DA CIRCULAÇÃO PARA A RECEPÇÃO	0,800	2,100	1,680
		PORTA DA SALA DE ATENDIMENTO 2	0,800	2,100	1,680
		PORTA DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,800	2,100	1,680
		PORTA DA SALA DE ATENDIMENTO 3	0,800	2,100	1,680
		PORTA DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,800	2,100	1,680
		JANELA DA ASSESSORIA JURÍDICA	1,500	1,200	1,800
		JANELA DA SALA DE REUNIÕES	2,000	1,200	2,400
		PORTA DA CIRCULAÇÃO/CIRCULAÇÃO	0,800	2,100	1,680
		JANELA ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA	1,200	1,200	1,440
			6,500	0,600	3,900
			1,500	1,200	1,800
	2	JANELA BANHEIRO FEMININO	0,830	0,520	0,863
	2	JANELAS CONTABILIDADE	1,000	0,620	1,240
		PORTA CONTABILIDADE	0,800	2,100	1,680
		PORTA GABINETE	0,800	2,100	1,680
		PORTA COPA	1,770	2,200	3,894
		JANELA COPA	1,600	1,200	1,920
	2	JANELA GABINETE	1,600	1,200	3,840
					98,043
					98,043
		<b>Total m2 .....:</b>	<b>98,043</b>	<b>13,76</b>	<b>1.349,07</b>

**1.1.7 M2 RETIRADA de divisórias**

	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
DIVISÓRIA DA SALA DE COMPRAS		3,790		3,000	11,370	
DIVISÓRIA DA ASSESSORIA JURÍDICA (ANTIGA ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA)		1,100		3,000	3,300	

(Continua...)

**Orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

<b>Nº</b>	<b>Ud</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantit.</b>		<b>Preço</b>	<b>Valor</b>
1.1.7	M2	RETIRADA de divisórias				
			(Continuação...)			
			2,100	3,000	6,300	
		DIVISÓRIA DO ALMOXARIFADO	3,000	2,100	6,300	
					27,270	27,270
		<b>Total m2 .....:</b>	<b>27,270</b>		<b>13,76</b>	<b>375,24</b>
1.1.8	Un	RETIRADA de louças dos banheiros				
		<b>Total UN .....:</b>	<b>1,000</b>		<b>26,44</b>	<b>26,44</b>
			<b>Total subcapítulo 1.1.- DEMOLIÇÕES:</b>			<b>23.919,88</b>
		<b>Total orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES :</b>				<b>23.919,88</b>

**Orçamento parcial nº 2 FUNDAÇÃO**

Nº	Ud	Descrição	Quantit.				Preço	Valor
2.1	M3	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/FUNDACO						
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
BALDRAMES				0,730	0,200	0,400	0,058	
				0,730	0,200	0,400	0,058	
				13,780	0,200	0,400	1,102	
				5,130	0,200	0,400	0,410	
				1,650	0,200	0,400	0,132	
BALDRAMES AREA DE SERVIÇO/COPA				3,610	0,200	0,400	0,289	
		2		2,200	0,200	0,400	0,352	
BLOCOS		14		1,000	0,600	0,600	5,040	
							7,441	7,441
								7,441

## Orçamento parcial nº 2 FUNDAÇÃO

Nº	Ud	Descrição	Quantit.		Preço	Valor	
					7,441	7,441	
Total M3 .....					7,441	526,76	3.919,62
2.5	Kg	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO) ACO CA-50/60					
		Uds.	Comprimento (m)	Ø (mm)	Parcial	Subtotal	
ESTACAS BROCAS		10	12,000	5,000	18,496		
[A*B*(C^2/100)/4*PI*0.785]							
BLOCOS [A*B*(C^2/100)/4*PI*0.785]		45	12,000	6,300	132,140		
ARRANQUES PILARES		3	12,000	10,000	22,195		
[A*B*(C^2/100)/4*PI*0.785]							
A*B*(C^2/100)/4*PI*0.785		3	12,000	10,000	22,195		
BALDRAMES [A*B*(C^2/100)/4*PI*0.785]		7	12,000	10,000	51,789		
A*B*(C^2/100)/4*PI*0.785		16	12,000	5,000	29,594		
					276,409	276,409	
		Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
Total KG .....					276,409	8,23	2.274,85
2.6	M3	REATERRO APILOADO VALA C/MATERIAL OBRA					
		Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
ÁREA DE SERVIÇO			1,780	2,000	0,300	1,068	
						0,768	
RECEPÇÃO			13,900		1,000	13,900	
					15,736	15,736	
Total M3 .....					15,736	34,92	549,50
2.7	M2	ALVEN BL CONCR 15X20X40CM C/ ARG CIM/CAL/AREIA 1:1/2:8 (VEDACAO)					
		Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
RECEPÇÃO		2	0,730		0,500	0,730	
			13,780		0,800	11,024	
			5,130		1,000	5,130	
			1,650		1,000	1,650	
AREA DE SERVIÇO			3,610		0,300	1,083	
			2,200		0,300	0,660	
			2,000		0,300	0,600	
					20,877	20,877	
Total M2 .....					20,877	50,04	1.044,69
2.8	M2	IMPERMEABILIZACAO C/ARG. RIGIDA CIM/AREIA 1:3 E=2,0CM + VEDACIT					

**Orçamento parcial nº 2 FUNDAÇÃO**

Nº	Ud	Descrição	Quantit.				Preço	Valor
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
RECEPÇÃO	2			0,730		0,750	1,095	
				13,780		0,750	10,335	
				5,130		0,750	3,848	
				1,650		0,750	1,238	
AREA DE SERVIÇO				3,610		0,750	2,708	
				2,200		0,750	1,650	
				2,000		0,750	1,500	
							22,374	22,374
Total M2 .....						22,374	43,71	977,97
2.9	M2	PINTURA NEUTROL, 2 DEMAOS						
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
RECEPÇÃO	2			0,730		0,750	1,095	
				13,780		0,750	10,335	
				5,130		0,750	3,848	
				1,650		0,750	1,238	
AREA DE SERVIÇO				3,610		0,750	2,708	
				2,200		0,750	1,650	
				2,000		0,750	1,500	
							22,374	22,374
Total M2 .....						22,374	29,45	658,91
2.10	6M3	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (INCLUI O CUSTO						
Total 6M3 .....						3,000	72,10	216,30
Total orçamento parcial nº 2 FUNDAÇÃO :								15.911,06



**Orçamento parcial nº 3 ALVENARIA**

Nº	Ud	Descrição			Quantit.	Preço	Valor	
3.1	M2	ALVENARIA BLOCO CERAM ESTRUT 14X19X29 ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA						
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		SALA DE ATENDIMENTO 2			0,800	2,100	1,680	
					1,000	0,700	0,700	
					0,800	2,100	1,680	
		EXTERNA		2,000	0,730	2,800	4,088	
					13,780	2,800	38,584	
					5,130	2,800	14,364	
					1,650	2,800	4,620	
		SALA DE ATENDIMENTO 1			0,800	2,100	1,680	
		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA			0,800	2,100	1,680	
		ALMOXARIFADO			2,000	1,200	2,400	
		GABINETE DA PRESIDÊNCIA			0,800	2,100	1,680	
		ASSESSORIA JURÍDICA			0,800	2,100	1,680	
		COMPRAS			1,500	1,200	1,800	
		COPA/ÁREA			3,460	2,800	9,688	
		CONTABILIDADE	2		1,000	0,620	1,240	
		VITRÔ DE COMPRAS			6,500	0,600	3,900	
		VITRÔ PLENÁRIO			5,000	0,600	3,000	
					5,280	0,600	3,168	
			2		4,110	0,600	4,932	
							102,564	102,564
					Total M2 .....	102,564	66,64	6.834,86
3.2	M2	ALV BL CONC CANALETA 15X20X40CM, CIM/CAL/AREIA 1:0,5:11 (VEDACAO)						
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		EXTERNA		2,000	0,730	0,200	0,292	
					13,780	0,200	2,756	
					5,130	0,200	1,026	
					1,650	0,200	0,330	
		COPA/ÁREA			3,460	0,200	0,692	
							5,096	5,096
					Total M2 .....	5,096	98,10	499,92
3.3	MI	VERGA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO FCK=15MPA (10X10CM)						
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		PORTA SALA DE ATENDIMENTO 2		1,400			1,400	
		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		1,400			1,400	
		JANELA	2	2,600			5,200	
		SALA DE SOM PORTA		1,400			1,400	
		JANELA	2	1,600			3,200	
		SALA DE ATENDIMENTO 1 JANELA	2	2,600			5,200	
		GABINETE		1,400			1,400	
		GABINETE VÃO		3,000			3,000	

(Continua...)

**Orçamento parcial nº 3 ALVENARIA**

Nº	Ud	Descrição	Quantit.		Preço	Valor
3.3	MI	VERGA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO FCK=15MPA (10X10CM)				(Continuação...)
		ASSESSORIA JURÍDICA		1,400		1,400
		COMPRAS JANELA	2	2,100		4,200
		BANHEIRO FEMININO	2	1,560		3,120
						<hr/>
					30,920	30,920
						<hr/>
			Total ML .....	30,920	39,46	1.220,10
3.4	M2	ALVENARIA DE DRY WALL				
		Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial
						Subtotal
						<hr/>
		SALA DE ATENDIMENTO 3	3,080		3,000	9,240
			4,300		2,600	11,180
		WC FEMININO	1,500		3,000	4,500
			1,990		3,000	5,970
		WC MASCULINO	1,800		3,000	5,400
			2,200		3,000	6,600
		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	3,150		3,000	9,450
		ALMOXARIFADO	3,150		3,000	9,450
		ASSESSORIA JURÍDICA	3,790		3,000	11,370
		COMPRAS	1,740		3,000	5,220
		COPA	2,000		3,000	6,000
		CONTABILIDADE	1,900		3,000	5,700
		ARQUIVO/ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA	4,250		3,000	12,750
		PLENÁRIO	0,800		2,100	1,680
						<hr/>
					104,510	104,510
						<hr/>
			Total M2 .....	104,510	80,00	8.360,80
						<hr/>
					Total orçamento parcial nº 3 ALVENARIA :	16.915,68

**Orçamento parcial nº 4 ESTRUTURA**

Nº	Ud	Descrição			Quantit.	Preço	Valor
4.1	Kg	ARMAÇAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO) ACO CA-50/60					
		Uds.	Comprimento (m)	Ø (mm)		Parcial	Subtotal
		PILARES [A*B*(C^2/100)/4*PI*0.785]	19	12,000	10,000	140,571	
		A*B*(C^2/100)/4*PI*0.785	24	12,000	5,000	44,391	
		VIGA1 [A*B*(C^2/100)/4*PI*0.785]	1	12,000	10,000	7,398	
		A*B*(C^2/100)/4*PI*0.785	2	12,000	12,500	23,120	
		A*B*(C^2/100)/4*PI*0.785	4	12,000	5,000	7,398	
		VIGA 2 [A*B*(C^2/100)/4*PI*0.785]	2	12,000	10,000	14,797	
		A*B*(C^2/100)/4*PI*0.785	1	12,000	6,300	2,936	
		A*B*(C^2/100)/4*PI*0.785	4	12,000	5,000	7,398	
		VIGA 3 [A*B*(C^2/100)/4*PI*0.785]	0,5	12,000	10,000	3,699	
		A*B*(C^2/100)/4*PI*0.785	0,5	12,000	6,300	1,468	
		A*B*(C^2/100)/4*PI*0.785	1,5	12,000	5,000	2,774	
		VIGA 4 [A*B*(C^2/100)/4*PI*0.785]	0,5	12,000	10,000	3,699	
		A*B*(C^2/100)/4*PI*0.785	0,5	12,000	6,300	1,468	
		A*B*(C^2/100)/4*PI*0.785	1,5	12,000	5,000	2,774	
		CANALETA ARMADA	13	12,000	6,300	38,174	
		[A*B*(C^2/100)/4*PI*0.785]					
		MALHA DA LAJE	45	12,000	4,200	58,729	
		[A*B*(C^2/100)/4*PI*0.785]					
		A*B*(C^2/100)/4*PI*0.785	10	12,000	4,200	13,051	
		A*B*(C^2/100)/4*PI*0.785	5	12,000	4,200	6,525	
						380,370	380,370
		Total KG .....			380,370	8,23	3.130,45
4.2	M3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA					
		M3	QUANTI	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		VIGAS	1,07			1,070	
		PILARES	2,04			2,040	
						3,110	3,110
		Total M3 .....			3,110	526,76	1.638,22
4.3	M2	FORMA EM TABUAS 3A P/CINTAS/PILARES DE CONCRETO (CASAS) REAPR 4X					
		Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		VIGA 1	2	5,670	0,400	4,536	
				5,670	0,200	1,134	
		VIGA 2	2	5,230	0,400	4,184	
				5,230	0,200	1,046	
		VIGA 3	2	2,200	0,300	1,320	
				2,200	0,150	0,330	
		PILARES	29	3,000	0,200	17,400	
						29,950	29,950
		Total M2 .....			29,950	34,92	1.045,85

**Orçamento parcial nº 4 ESTRUTURA**

<b>Nº</b>	<b>Ud</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantit.</b>			<b>Preço</b>	<b>Valor</b>
<b>4.4</b>	<b>M2</b>	<b>LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CON</b>					
			m2	Comprim.	Largura	Altura	Parcial Subtotal
		ÁREA DA RECEPÇÃO E SALAS DE ATENDIMENTO	68,06				68,060
		COPA/ÁREA DE SERVIÇO	8,48				8,480
		ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA/ARQUIVO	35,79				35,790
							112,330
							112,330
		<b>Total M2 .....:</b>				<b>112,330</b>	<b>71,22</b>
							<b>8.000,14</b>
						<b>Total orçamento parcial nº 4 ESTRUTURA :</b>	<b>13.814,66</b>

**Orçamento parcial nº 5 TELHADO**

Nº	Ud	Descrição	Quantit.				Preço	Valor
5.1	M2	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6 MM, INCL. MADEIRAMENTO						
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		TELHADO DA RECEPÇÃO E WCS-	57,95				57,950	
		TELHADO 5					46,380	
		TELHADO 6	46,38				7,030	
		TELHADO 1	7,03					
							111,360	111,360

**Orçamento parcial nº 5 TELHADO**

Nº	Ud	Descrição	Quantit.				Preço	Valor
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		calhas telhado 1		2,050			2,050	
		telhado 2		8,040			8,040	
		telhado 3		48,000			48,000	
		telhado 4		23,400			23,400	
		telhado 5		13,500			13,500	
		telhado 6		14,360			14,360	
		telhado 7		1,850			1,850	
		telhado 8		3,200			3,200	
							114,400	114,400
							533,500	533,500
		<b>Total M .....</b>					<b>533,500</b>	<b>39,42</b>
								<b>21.030,57</b>
<b>5.3</b>	<b>M2</b>	<b>CONSERVACAO COBERTURA PREDIAL/PAR, COM CHAPAS FIBROCIMENTO</b>						
			ÁREA	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		TELHADO 2	41,23				41,230	
		TELHADO 3	215,91				215,910	
		TELHADO 4	103				103,000	
		TELHADO 7	5,48				5,480	
		TELHADO 8	12,16				12,160	
							377,780	377,780
		<b>Total M2 .....</b>					<b>377,780</b>	<b>25,44</b>
								<b>9.610,72</b>
<b>5.4</b>	<b>M</b>	<b>CUMEEIRA FIBROCIMENTO UNIVERSAL P/TELHA ONDULADA</b>						
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		TELHADO 3		24,000			24,000	
		TELHADO 4		12,000			12,000	
		TELHADO 6		7,000			7,000	
		TELHADO 8		2,000			2,000	
							45,000	45,000
		<b>Total M .....</b>					<b>45,000</b>	<b>59,66</b>
								<b>2.684,70</b>
		<b>Total orçamento parcial nº 5 TELHADO :</b>						<b>40.111,15</b>

**Orçamento parcial nº 6 REVESTIMENTO**

Nº	Ud	Descrição	Quantit.				Preço	Valor
<b>6.1</b>	<b>M2</b>	<b>REVESTIMENTO DE TETOS C/GESSO CORRIDO (DISTORCIDO)</b>						
		ÁREA	Comprim.	Largura	Altura		Parcial	Subtotal
		SALA DE ATENDIMENTO 2	13,77				13,770	
		SALA DE ATENDIMENTO 3	12,1				12,100	
		CIRCULAÇÃO	3,39				3,390	
		WC FEMININO	2,63				2,630	
		WC MASCULINO	2,93				2,930	
		RECEPÇÃO	24,14				24,140	
		ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA	22,65				22,650	
		ARQUIVO	8,5				8,500	
		COPA/ÁREA	7,09				7,090	
							97,200	97,200
		<b>Total M2 .....:</b>				<b>97,200</b>	<b>18,97</b>	<b>1.843,88</b>
<b>6.2</b>	<b>M2</b>	<b>CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA 1:2:8 E=0,5CM</b>						
		Uds.	Comprim.	Largura	Altura		Parcial	Subtotal
		SALA DE ATENDIMENTO 2	2	1,000	0,700		1,400	
				0,730	3,000		2,190	
				0,800	2,100		1,680	
				0,730	3,000		2,190	
				2,890	3,000		8,670	
		SALA DE ATENDIMENTO 3		0,800	2,100		1,680	
				0,730	3,000		2,190	
				3,100	3,000		9,300	
		RECEPÇÃO		7,080	3,000		21,240	
				4,810	3,000		14,430	
				1,650	3,000		4,950	
		CIRCULAÇÃO/GABINETE (janela)	2	2,000	1,200		4,800	
		GABINETE/ASSESSORIA JURÍDICA porta	2	0,800	2,100		3,360	
		ASSESSORIA JURÍDICA/CIRCULAÇÃO porta	2	0,800	2,100		3,360	
		CONTABILIDADE/ARQUIVO janelas	4	1,000	0,620		2,480	
		COMPRAS/COPA janela	2	1,500	1,200		3,600	
		COMPRAS/ASSESSORIA JURÍDICA vitrô alto		6,500	0,600		3,900	
		COPA		4,810	3,000		14,430	
		CIRCULAÇÃO/SALA DE ATENDIMENTO 1 porta	2	0,800	2,100		3,360	
		CIRCULAÇÃO/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA porta	2	0,800	2,100		3,360	
		PLENÁRIO vitrôs	2	5,000	0,600		6,000	
			2	5,280	0,600		6,336	
			4	4,110	0,600		9,864	
		ARQUIVO DA ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA janela	2	1,600	0,600		1,920	

(Continua...)

**Orçamento parcial nº 6 REVESTIMENTO**

Nº	Ud	Descrição	Quantit.	Preço	Valor		
6.2	M2	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA 1:2:8 E=0,5CM			(Continuação...)		
		PARTE EXTERNA DA RECEPÇÃO	13,780	3,500	48,230		
			0,730	3,500	2,555		
			4,810	3,000	14,430		
			1,650	3,000	4,950		
		PARTE EXTERNA DA COPA	4,810	3,000	14,430		
				221,285	221,285		
		Total M2 .....	221,285	6,00	1.327,71		
6.3	M2	EMBOCO PAULISTA CIMENTO/CAL/AREIA 1:2:9 E=2,0CM					
		Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		SALA DE ATENDIMENTO 2	2	1,000	0,700	1,400	
				0,730	3,000	2,190	
				0,800	2,100	1,680	
				0,730	3,000	2,190	
				2,890	3,000	8,670	
		SALA DE ATENDIMENTO 3		0,800	2,100	1,680	
				0,730	3,000	2,190	
				3,100	3,000	9,300	
		RECEPÇÃO		7,080	3,000	21,240	
				4,810	3,000	14,430	
				1,650	3,000	4,950	
		CIRCULAÇÃO/GABINETE (janela)	2	2,000	1,200	4,800	
		GABINETE/ASSESSORIA JURÍDICA porta	2	0,800	2,100	3,360	
		ASSESSORIA JURÍDICA/CIRCULAÇÃO porta	2	0,800	2,100	3,360	
		CONTABILIDADE/ARQUIVO janelas	4	1,000	0,620	2,480	
		COMPRAS/COPA janela	2	1,500	1,200	3,600	
		COMPRAS/ASSESSORIA JURÍDICA vitrô alto		6,500	0,600	3,900	
		COPA		4,810	3,000	14,430	
		CIRCULAÇÃO/SALA DE ATENDIMENTO 1 porta	2	0,800	2,100	3,360	
		CIRCULAÇÃO/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA porta	2	0,800	2,100	3,360	
		PLENÁRIO vitrôs	2	5,000	0,600	6,000	
			2	5,280	0,600	6,336	
			4	4,110	0,600	9,864	
		ARQUIVO DA ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA janela	2	1,600	0,600	1,920	
		PARTE EXTERNA DA RECEPÇÃO		13,780	3,500	48,230	
				0,730	3,500	2,555	
				4,810	3,000	14,430	
				1,650	3,000	4,950	
		PARTE EXTERNA DA COPA		4,810	3,000	14,430	
						221,285	221,285



**Orçamento parcial nº 6 REVESTIMENTO**

Nº	Ud	Descrição			Quantit.	Preço	Valor
Total M2 .....:					221,285	31,68	7.010,31
6.4	M2	AZULEJO BRANCO 15X15CM C/ARG. COLANTE (FORNEC/ASSENTAMENTO)					
		Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
WC FEMININO			1,500		3,000	4,500	
			1,510		3,000	4,530	
			1,610		3,000	4,830	
WC MASCULINO			1,840		3,000	5,520	
			1,500		3,000	4,500	
			1,510		3,000	4,530	
			2,040		3,000	6,120	
COPA	2		1,860		3,000	5,580	
			3,160		3,000	18,960	
			2,000		3,000	6,000	
ÁREA DE SERVIÇO	2		2,000		0,300	0,600	
			1,500		3,000	9,000	
			2,000		0,300	0,600	
						75,270	75,270
Total M2 .....:					75,270	62,18	4.680,29
Total orçamento parcial nº 6 REVESTIMENTO :							14.862,19

**Orçamento parcial nº 7 ESQUADRIAS**

Nº	Ud	Descrição					Quantit.	Preço	Valor
7.1	M2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM P/PORTAS OU PAINEIS FIXOS EXCL FERRAG							
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal	
		SALA DE ATENDIMENTO 2		2,000		1,200	2,400		
		SALA DE ATENDIMENTO 3		2,000		0,600	1,200		
		WC FEMININO E MASCULINO	2	0,800		0,600	0,960		
		RECEPÇÃO		2,000		0,600	1,200		
			2	2,000		1,700	6,800		
		PORTA		1,500		2,600	3,900		
				2,080		2,600	5,408		
		SALA DE REUNIÕES		2,000		1,200	2,400		
		GABINETE DA PRESIDÊNCIA		1,500		1,200	1,800		
		ASSESSORIA JURÍDICA		1,500		1,200	1,800		
		SALA DE ATENDIMENTO 1		2,000		1,200	2,400		
		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		2,000		1,200	2,400		
		SALA DE SOM		1,000		1,200	1,200		
		COMPRAS		1,500		1,200	1,800		
		BANHEIRO FEMININO		1,200		0,600	0,720		
		COPA		1,600		2,600	4,160		
		ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE		1,200		0,600	0,720		
		ARQUIVO		1,600		0,600	0,960		
		ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA	2	1,500		1,200	3,600		
		PORTA PLENÁRIO		1,800		2,100	3,780		
			2	1,750		2,200	7,700		
		JANELAS PLENÁRIO	4	1,600		1,000	6,400		
		SALA DE SOM VIDRO PARA O PLENÁRIO		1,000		1,200	1,200		
							64,908	64,908	
								64,908	
		Total M2 .....					64,908	309,00	20.056,57
7.2	Un	PORTA MAD COMP LISA 80X210CM 35MM P/PINTURA C/ADUELA 15CM E ALIZAR D							
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal	
		SALA DE ATENDIMENTO 2		0,800		2,100	1,680		
		SALA DE ATENDIMENTO 3		0,800		2,100	1,680		
		WC FEMININO		0,800		2,100	1,680		
		WC MASCULINO		0,800		2,100	1,680		
		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		0,800		2,100	1,680		
		SALA DE SOM		0,800		2,100	1,680		
		ASSESSORIA JURÍDICA		0,800		2,100	1,680		
		ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA		0,800		2,100	1,680		
		ARQUIVO AL		0,800		2,100	1,680		
		CONTABILIDADE		0,800		2,100	1,680		
							16,800	16,800	
								16,800	
		Total UN .....					16,800	495,29	8.320,87
7.3	M2	PORTAO DE FERRO COM FERRAGENS E PINTURA							
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal	

**Orçamento parcial nº 7 ESQUADRIAS**

<b>Nº</b>	<b>Ud</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantit.</b>	<b>Preço</b>	<b>Valor</b>
PORTÃO DA GARAGEM			3,500	2,000	7,000
					7,000
		<b>Total M2 .....:</b>	<b>7,000</b>	<b>310,86</b>	<b>2.176,02</b>
		<b>Total orçamento parcial nº 7 ESQUADRIAS :</b>			<b>30.553,46</b>

**Orçamento parcial nº 8 PISOS**

Nº	Ud	Descrição	Quantit.				Preço	Valor
8.1	M2	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:5 S/BETONEIRA E=5CM						
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		SALA DE ATENDIMENTO 2		0,730	2,890		2,110	
		SALA DE ATENDIMENTO 3		0,730	3,100		2,263	
		WC FEMININO		0,730	1,510		1,102	
		WC MASCULINO		0,730	1,510		1,102	
		RECEPÇÃO		0,730	2,250		1,643	
				1,500	5,130		7,695	
		ÁREA		2,000	1,500		3,000	
		COPA		2,000	3,160		6,320	
		PISO DA RAMPA DE ENTRADA		7,850	1,600		12,560	
				4,230	1,650		6,980	
				2,520	1,400		3,528	
				4,280	1,350		5,778	
							54,081	54,081
		Total M2 .....					54,081	38,06
								2.058,32
8.2	M2	PISO CERAMICO ESMALTADO (LH POPULAR), INCL REGULARIZACAO DE BASE C/						
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		SALA DE ATENDIMENTO 2	13,77				13,770	
		SALA DE ATENDIMENTO 3	12,1				12,100	
		CIRCULAÇÃO 4	3,39				3,390	
		RECEPÇÃO	24,14				24,140	
		WC FEMININO	2,63				2,630	
		WC MASCULINO	2,93				2,930	
		SALA DE REUNIÕES	23,79				23,790	
		GABINETE DA PRESIDÊNCIA	19,63				19,630	
		ALMOXARIFADO	4,62				4,620	
		CIRCULAÇÃO 3	19,86				19,860	
		SALA DE ATENDIMENTO 1	12,92				12,920	
		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	12,6				12,600	
		SALA DE SOM	3,78				3,780	
		CIRCULAÇÃO 2	29,6				29,600	
		ASSESSORIA JURÍDICA	12,48				12,480	
		COMPRAS	13,11				13,110	
		PLENÁRIO	130				130,000	
		ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA	22,65				22,650	
		ARQUIVO	8,5				8,500	
		ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE	11,62				11,620	
		CONTABILIDADE	17,89				17,890	
		SALA DE CÓPIAS	5,03				5,030	
		CIRCULAÇÃO 1	4,31				4,310	
		COPA	6,31				6,310	
		ÁREA	3				3,000	
							420,660	420,660

**Orçamento parcial nº 8 PISOS**

Nº	Ud	Descrição			Quantit.	Preço	Valor	
Total M2 .....:					420,660	145,65	61.269,13	
8.3	M	RODAPE CERAMICA ESMALTADA H=8CM						
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
SALA DE ATENDIMENTO 2				2,870			2,870	
				2,890			2,890	
				4,620			4,620	
				4,970			4,970	
				-0,800			-0,800	
CIRCULAÇÃO				1,100			1,100	
				-0,800			-0,800	
SALA DE ATENDIMENTO 3	2			3,230			6,460	
				3,740			3,740	
				3,100			3,100	
				3,080			3,080	
				4,300			4,300	
				-0,800			-0,800	
RECEPÇÃO				2,140			2,140	
				3,230			3,230	
	2			-0,800			-1,600	
				2,200			2,200	
				3,760			3,760	
				4,810			4,810	
				3,450			3,450	
SALA DE REUNIÕES	2			3,400			6,800	
				6,100			6,100	
				-0,800			-0,800	
SALA DE ATENDIMENTO 1	2			3,150			6,300	
	2			4,100			8,200	
				-0,800			-0,800	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2			3,950			7,900	
	2			3,150			6,300	
				-0,800			-0,800	
SALA DE SOM	2			3,150			6,300	
	2			1,200			2,400	
				-0,800			-0,800	
CIRCULAÇÃO 3	2			9,550			19,100	
	1			2,080			2,080	
	-6			0,800			-4,800	
	-1			1,100			-1,100	
CIRCULAÇÃO 2	2			3,700			7,400	
	2			9,450			18,900	
	-6			0,800			-4,800	
	-1			1,800			-1,800	
	-1			2,200			-2,200	
SALA DE CÓPIAS/CIRCULAÇÃO				4,040			4,040	
				2,300			2,300	
				2,350			2,350	

(Continua...)

Nº	Ud	Descrição		Quantit.	Preço	Valor
8.3	M	RODAPE CERAMICA ESMALTADA H=8CM				(Continuação...)
			1,250		1,250	
	-2		0,800		-1,600	
			0,950		0,950	
COMPRAS	2		3,790		7,580	
	2		3,460		6,920	
	-1		0,800		-0,800	
ASSESSORIA JURIDICA	2		3,290		6,580	
	2		3,790		7,580	
GABINETE DA PRESIDÊNCIA			4,050		4,050	
	2		2,950		5,900	
			1,640		1,640	
	2		3,150		6,300	
			2,410		2,410	
	-1		0,800		-0,800	
ALMOXARIFADO	2		1,540		3,080	
	2		3,000		6,000	
	-1		0,800		-0,800	
ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA	2		5,330		10,660	
	2		4,250		8,500	
	-2		0,800		-1,600	
ARQUIVO	2		2,000		4,000	
	2		4,250		8,500	
	-1		0,800		-0,800	
ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE	2		6,180		12,360	
	2		1,880		3,760	
	-1		0,800		-0,800	
CONTABILIDADE	2		4,530		9,060	
	2		3,950		7,900	
	-1		0,800		-0,800	
	-1		1,400		-1,400	
PLENÁRIO	2		8,100		16,200	
	2		16,050		32,100	
	-2		1,750		-3,500	
	-1		1,800		-1,800	
	-1		1,170		-1,170	
	-1		1,200		-1,200	
					297,500	297,500
		Total M .....:		297,500	22,31	6.637,23

	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
ÁREA EXTERNA	18,28				18,280	
	32,15				32,150	
					50,430	50,430
			<b>Total M2 .....:</b>		<b>50,430</b>	<b>40,04</b>
						<b>2.019,22</b>

**Orçamento parcial nº 8 PISOS**

Nº	Ud	Descrição	Quantit.				Preço	Valor
8.5	M2	PISO CERAMICO 30X30CM CIMENTO/CAL/AREIA 1:2:6 TP GRES/STO ANTONIO/TE						
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		RAMPAS	12,56				12,560	
			6,98				6,980	
			3,48				3,480	
			5,41				5,410	
		ESCADAS- PISO	1,68				1,680	
		ESPELHO	1,08				1,080	
		PISO	2				2,000	
		ESPELHO	1,44				1,440	
							34,630	34,630
		<b>Total M2 .....:</b>					<b>34,630</b>	<b>80,94</b>
								<b>2.802,95</b>
8.6	M²	LADRILHO hidráulico, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante						
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		ÁREA EXTERNA	171,08				171,080	
			92,93				92,930	
			9,27				9,270	
							273,280	273,280
		<b>Total m² .....:</b>					<b>273,280</b>	<b>52,14</b>
								<b>14.248,82</b>
		<b>Total orçamento parcial nº 8 PISOS :</b>						<b>89.035,67</b>

**Orçamento parcial nº 9 SOLEIRAS E PEITORIS**

Nº	Ud	Descrição			Quantit.	Preço	Valor	
9.1	M	SOLEIRA MARMORE BRANCO NAC L=3CM E=2CM						
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		WC FEMININO/MASCULINO	2	0,800			1,600	
		RECEPÇÃO		1,500			1,500	
		PLENÁRIO	2	1,750			3,500	
		COPA/ÁREA	2	2,000			4,000	
							10,600	10,600
					Total M .....:	10,600	26,86	284,72
9.2	M	PEITORIL MARMORE BRANCO NACIONAL 2X15CM						
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		SALA DE ATENDIMENTO 2		2,000			2,000	
		SALA DE ATENDIMENTO 3		2,000			2,000	
		WC FEMININO		0,800			0,800	
		WC MASCULINO		0,800			0,800	
		RECEPÇÃO	3	2,000			6,000	
		SALA DE REUNIÕES		2,000			2,000	
		GABINETE		1,500			1,500	
		ASSESSORIA JURÍDICA		1,500			1,500	
		COMPRAS		1,500			1,500	
		BANHEIRO FEMININO		1,200			1,200	
		ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE		1,200			1,200	
		ARQUIVO		1,600			1,600	
		ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA	2	1,500			3,000	
		PLENÁRIO	4	1,600			6,400	
		SALA DE SOM		1,000			1,000	
		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		2,000			2,000	
		SALA DE ATENDIMENTO 1		2,000			2,000	
							36,500	36,500
					Total M .....:	36,500	41,45	1.512,93
Total orçamento parcial nº 9 SOLEIRAS E PEITORIS :								1.797,65



**Orçamento parcial nº 10 PINTURA**

Nº	Ud	Descrição	Quantit.				Preço	Valor
10.1	M2	EMASSAMENTO PAREDE INTERNA 2 DEMAOS C/MASSA CORRIDA PVA						
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		SALA DE ATENDIMENTO 2		4,620		3,000	13,860	
				4,970		3,000	14,910	
				2,870		3,000	8,610	
				2,890		3,000	8,670	
			-1	2,000		1,200	-2,400	
		SALA DE ATENDIMENTO 3		4,970		3,000	14,910	
				4,300		3,000	12,900	
				3,080		3,000	9,240	
				3,100		3,000	9,300	
			-1	2,000		0,600	-1,200	
		CIRCULAÇÃO 4		1,100		3,000	3,300	
			2	3,080		3,000	18,480	
			-1	0,800		2,100	-1,680	
		RECEPÇÃO		2,140		3,000	6,420	
				3,230		3,000	9,690	
				2,200		3,000	6,600	
				3,760		3,000	11,280	
				7,030		3,000	21,090	
				4,810		3,000	14,430	
			-1	2,080		2,600	-5,408	
			-1	1,500		2,600	-3,900	
		SALA DE ATENDIMENTO 1	2	4,100		3,000	24,600	
			2	3,150		3,000	18,900	
			-1	2,000		1,200	-2,400	
		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2	3,950		3,000	23,700	
			2	3,150		3,000	18,900	
			-1	2,000		1,200	-2,400	
		SALA DE SOM	2	3,150		3,000	18,900	
			2	1,200		3,000	7,200	
			-1	1,000		1,200	-1,200	
		CIRCULAÇÃO 3	2	2,080		3,000	12,480	
			2	9,550		3,000	57,300	
			-1	2,080		2,600	-5,408	
			-1	1,100		2,100	-2,310	
			-6	0,800		2,100	-10,080	
		SALA DE REUNIÕES	2	3,900		3,000	23,400	
			1	6,100		3,000	18,300	
			-1	2,000		1,200	-2,400	
			-1	0,800		2,100	-1,680	
		GABINETE DA PRESIDÊNCIA		4,050		3,000	12,150	
				6,100		3,000	18,300	
				3,150		3,000	9,450	
				1,640		3,000	4,920	
				2,950		3,000	8,850	
			-1	1,500		1,200	-1,800	

(Continua...)

**Orçamento parcial nº 10 PINTURA**

Nº	Ud	Descrição	Quantit.	Preço	Valor
<b>10.1</b>	<b>M2</b>	<b>EMASSAMENTO PAREDE INTERNA 2 DEMAOS C/MASSA CORRIDA PVA</b>			(Continuação...)
ALMOXARIFADO	2	3,000	3,000	18,000	
	2	1,540	3,000	9,240	
	-1	0,800	2,100	-1,680	
ASSESSORIA JURÍDICA	2	3,290	3,000	19,740	
	2	3,790	3,000	22,740	
	-1	1,500	1,200	-1,800	
	-1	0,800	2,100	-1,680	
COMPRAS	2	3,790	3,000	22,740	
	2	3,460	3,000	20,760	
	-1	1,500	1,200	-1,800	
	-1	0,800	2,100	-1,680	
CIRCULAÇÃO 2	2	9,300	3,000	55,800	
	2	3,700	3,000	22,200	
	-7	0,800	2,100	-11,760	
	-1	1,800	2,100	-3,780	
	-1	2,200	2,300	-5,060	
PLENARIO	2	16,050	3,000	96,300	
	2	8,100	3,000	48,600	
	-4	1,600	1,000	-6,400	
	-2	1,750	2,200	-7,700	
ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA	2	5,330	3,000	31,980	
	2	4,250	3,000	25,500	
	-2	1,500	1,200	-3,600	
	-2	0,800	2,100	-3,360	
ARQUIVO (AL)	2	2,000	3,000	12,000	
	2	4,250	3,000	25,500	
	-1	1,600	0,600	-0,960	
	-1	0,800	2,100	-1,680	
ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE	2	1,880	3,000	11,280	
	2	6,180	3,000	37,080	
	-1	1,200	0,600	-0,720	
	-1	0,800	2,100	-1,680	
CONTABILIDADE	2	4,530	3,000	27,180	
	2	3,950	3,000	23,700	
	-1	0,800	2,100	-1,680	
	-1	1,400	2,100	-2,940	
	-1	1,400	1,100	-1,540	
SALA DE CÓPIAS/CIRCULAÇÃO 1		4,190	3,000	12,570	
		2,360	3,000	7,080	
		1,250	3,000	3,750	
		2,350	3,000	7,050	
		0,940	3,000	2,820	
	-2	0,800	2,100	-3,360	
				915,524	915,524
<b>Total M2 .....:</b>			<b>915,524</b>	<b>14,99</b>	<b>13.723,70</b>

**10.2 M2 PINTURA LATEX ACRILICA PAREDE INTERNA 2 DEMAOS**

**Orçamento parcial nº 10 PINTURA**

Nº	Ud	Descrição	Quantit.				Preço	Valor
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
SALA DE ATENDIMENTO 2				4,620		3,000	13,860	
				4,970		3,000	14,910	
				2,870		3,000	8,610	
				2,890		3,000	8,670	
	-1			2,000		1,200	-2,400	
SALA DE ATENDIMENTO 3				4,970		3,000	14,910	
				4,300		3,000	12,900	
				3,080		3,000	9,240	
				3,100		3,000	9,300	
	-1			2,000		0,600	-1,200	
CIRCULAÇÃO 4				1,100		3,000	3,300	
	2			3,080		3,000	18,480	
	-1			0,800		2,100	-1,680	
RECEPÇÃO				2,140		3,000	6,420	
				3,230		3,000	9,690	
				2,200		3,000	6,600	
				3,760		3,000	11,280	
				7,030		3,000	21,090	
				4,810		3,000	14,430	
	-1			2,080		2,600	-5,408	
	-1			1,500		2,600	-3,900	
SALA DE ATENDIMENTO 1			2	4,100		3,000	24,600	
			2	3,150		3,000	18,900	
	-1			2,000		1,200	-2,400	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA			2	3,950		3,000	23,700	
			2	3,150		3,000	18,900	
	-1			2,000		1,200	-2,400	
SALA DE SOM			2	3,150		3,000	18,900	
			2	1,200		3,000	7,200	
	-1			1,000		1,200	-1,200	
CIRCULAÇÃO 3			2	2,080		3,000	12,480	
			2	9,550		3,000	57,300	
	-1			2,080		2,600	-5,408	
	-1			1,100		2,100	-2,310	
	-6			0,800		2,100	-10,080	
SALA DE REUNIÕES			2	3,900		3,000	23,400	
			1	6,100		3,000	18,300	
	-1			2,000		1,200	-2,400	
	-1			0,800		2,100	-1,680	
GABINETE DA PRESIDÊNCIA				4,050		3,000	12,150	
				6,100		3,000	18,300	
				3,150		3,000	9,450	
				1,640		3,000	4,920	
				2,950		3,000	8,850	
	-1			1,500		1,200	-1,800	
ALMOXARIFADO			2	3,000		3,000	18,000	
			2	1,540		3,000	9,240	

(Continua...)

### Orçamento parcial nº 10 PINTURA

Nº	Ud	Descrição		Quantit.	Preço	Valor
10.2	M2	PINTURA LATEX ACRILICA PAREDE INTERNA 2 DEMAOS				(Continuação...)
		-1	0,800	2,100	-1,680	
ASSESSORIA JURÍDICA		2	3,290	3,000	19,740	
		2	3,790	3,000	22,740	
		-1	1,500	1,200	-1,800	
		-1	0,800	2,100	-1,680	
COMPRAS		2	3,790	3,000	22,740	
		2	3,460	3,000	20,760	
		-1	1,500	1,200	-1,800	
		-1	0,800	2,100	-1,680	
CIRCULAÇÃO 2		2	9,300	3,000	55,800	
		2	3,700	3,000	22,200	
		-7	0,800	2,100	-11,760	
		-1	1,800	2,100	-3,780	
		-1	2,200	2,300	-5,060	
PLENARIO		2	16,050	3,000	96,300	
		2	8,100	3,000	48,600	
		-4	1,600	1,000	-6,400	
		-2	1,750	2,200	-7,700	
ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA		2	5,330	3,000	31,980	
		2	4,250	3,000	25,500	
		-2	1,500	1,200	-3,600	
		-2	0,800	2,100	-3,360	
ARQUIVO (AL)		2	2,000	3,000	12,000	
		2	4,250	3,000	25,500	
		-1	1,600	0,600	-0,960	
		-1	0,800	2,100	-1,680	
ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE		2	1,880	3,000	11,280	
		2	6,180	3,000	37,080	
		-1	1,200	0,600	-0,720	
		-1	0,800	2,100	-1,680	
CONTABILIDADE		2	4,530	3,000	27,180	
		2	3,950	3,000	23,700	
		-1	0,800	2,100	-1,680	
		-1	1,400	2,100	-2,940	
SALA DE CÓPIAS/CIRCULAÇÃO 1		-1	1,400	1,100	-1,540	
			4,190	3,000	12,570	
			2,360	3,000	7,080	
			1,250	3,000	3,750	
			2,350	3,000	7,050	
			0,940	3,000	2,820	
		-2	0,800	2,100	-3,360	
					915,524	915,524
		Total M2 .....		915,524	20,61	18.868,95

10.3	M2	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/EMASSAMENTO P/ESQUADRIA MADEIRA
------	----	--

	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
--	------	----------	---------	--------	---------	----------

**Orçamento parcial nº 10 PINTURA**

Nº	Ud	Descrição	Quantit.	Preço	Valor
	2	PORTA SALA DE ATENDIMENTO/CIRCULAÇÃO	0,800	2,100	3,360
	2	PORTA SALA DE ATENDIMENTO 3/CIRCULAÇÃO	0,800	2,100	3,360
	2	PORTA WC FEMININO/RECEPÇÃO	0,800	2,100	3,360
	2	PORTA WC MASCULINO/RECEPÇÃO	0,800	2,100	3,360
	2	PORTA SALA DE REUNIÕES/CIRCULAÇÃO 3	0,800	2,100	3,360
	2	PORTA GABINETE PRESIDÊNCIA /CIRCULAÇÃO 3	0,800	2,100	3,360
	2	PORTA ALMOXARIFADO/CIRCULAÇÃO 2	0,800	2,100	3,360
	2	PORTA CIRCULAÇÃO 2/3	0,800	2,100	3,360
	2	PORTA SALA DE SOM/CIRCULAÇÃO 3	0,800	2,100	3,360
	2	PORTA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/CIRCULAÇÃO 3	0,800	2,100	3,360
	2	PORTA SALA DE ATENDIMENTO 1/CIRCULAÇÃO 3	0,800	2,100	3,360
	2	PORTA ASSESSORIA JURÍDICA/CIRCULAÇÃO 2	0,800	2,100	3,360
	2	PORTA COMPRAS/CIRCULAÇÃO 2	0,800	2,100	3,360
	2	PORTA ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA / CIRCULAÇÃO 2	0,800	2,100	3,360
	2	PORTA ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA/ARQUIVO	0,800	2,100	3,360
	2	PORTA ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE/CIRCULAÇÃO 2	0,800	2,100	3,360
	2	PORTA CONTABILIDADE/CIRCULAÇÃO 2	0,800	2,100	3,360
	2	PORTA BANHEIRO MASCULINO	0,800	2,100	3,360
	2	PORTA BANHEIRO FEMININO	0,800	2,100	3,360
	2	PORTA WC PLENÁRIO MASCULINO	0,800	2,100	3,360
	2	PORTA WC PLENÁRIO FEMININO	0,800	2,100	3,360
<b>Total M2 .....:</b>					<b>70,560</b>
					<b>35,97</b>
					<b>2.538,04</b>

**10.4 M2 PINTURA LATEX PVA PAREDE EXTERNA 2 DEMAOS C/PREPARO PAREDE C/FUNDO P**

	Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
PAREDES EXTERNAS		3,430		4,560	15,641	
		1,460		4,560	6,658	
		7,310		4,560	33,334	
		16,650		5,500	91,575	
		13,780		4,430	61,045	
		5,130		4,720	24,214	
		1,650		3,600	5,940	
		9,550		6,230	59,497	
		14,100		4,720	66,552	
		8,200		6,290	51,578	
		13,510		4,720	63,767	

(Continua...)

**Orçamento parcial nº 10 PINTURA**

Nº	Ud	Descrição	Quantit.		Preço	Valor		
10.4	M2	PINTURA LATEX PVA PAREDE EXTERNA 2 DEMAOS C/PREPARO PAREDE C/FUNDO P	(Continuação...)					
			7,680	4,890	37,555			
			1,500	4,560	6,840			
			6,730	4,560	30,689			
			8,440	5,000	42,200			
					597,085	597,085		
		Total M2 .....		597,085	30,69	18.324,54		
10.5	M2	PINTURA LATEX PVA 2 DEMAOS + 1 SELADOR, EM TETOS -NAO INCL EMASSAMEN						
			ÁREA	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		SALA DE ATENDIMENTO 2	13,77				13,770	
		SALA DE ATENDIMENTO 3	12,1				12,100	
		CIRCULAÇÃO 4	3,39				3,390	
		RECEPÇÃO	24,14				24,140	
		WC FEMININO	2,63				2,630	
		WC MASCULINO	2,93				2,930	
		SALA DE REUNIÕES	23,79				23,790	
		GABINETE DA PRESIDÊNCIA	19,63				19,630	
		ALMOXARIFADO	4,62				4,620	
		CIRCULAÇÃO 3	19,86				19,860	
		SALA DE ATENDIMENTO 1	12,92				12,920	
		ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	12,6				12,600	
		SALA DE SOM	3,78				3,780	
		CIRCULAÇÃO 2	29,6				29,600	
		ASSESSORIA JURÍDICA	12,48				12,480	
		COMPRAS	13,11				13,110	
		PLENÁRIO	130				130,000	
		WC MASC PLENÁRIO	2,7				2,700	
		WC FEM PLENÁRIO	2,94				2,940	
		LAVABO MASC	3,04				3,040	
		LAVABO FEM	2,51				2,510	
		ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA	22,65				22,650	
		ARQUIVO	8,5				8,500	
		ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE	11,62				11,620	
		CONTABILIDADE	17,89				17,890	
		SALA DE CÓPIAS	5,03				5,030	
		CIRCULAÇÃO 1	4,31				4,310	
		BANHEIRO MASCULINO	8,13				8,130	
		BANHEIRO FEMININO	6,16				6,160	
		COPA	6,31				6,310	
		ÁREA	3				3,000	
							446,140	446,140
		Total M2 .....		446,140	18,91			8.436,51
10.6	M2	PINTURA ESMALTE EM 2 DEMAOS C/EMASSAMENTO/FUNDO NIVELADOR P/ESQUADRI						

**Orçamento parcial nº 10 PINTURA**

Nº	Ud	Descrição	Quantit.				Preço	Valor
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
GRADES EXTENAS				28,880		2,000	57,760	
				1,580		2,000	3,160	
				12,540		2,000	25,080	
				7,680		2,000	15,360	
							101,360	101,360
			Total M2 .....			101,360	35,97	3.645,92
Total orçamento parcial nº 10 PINTURA :								65.537,66

**Orçamento parcial nº 11 COLOCAÇÃO DE BANCADAS**

<b>Nº</b>	<b>Ud</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantit.</b>				<b>Preço</b>	<b>Valor</b>
<b>11.1</b>	<b>Un</b>	<b>CUBA LOUCA BRANCA EM BANCADA INCLUSIVE TORNEIRA E COMPLEMENTOS (VALV</b>						
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		WC FEMININO	1				1,000	
		WC MASCULINO	1				1,000	
							2,000	2,000
		<b>Total UN .....:</b>			<b>2,000</b>		<b>269,40</b>	<b>538,80</b>
<b>11.2</b>	<b>Un</b>	<b>PIA COZINHA (BANCA GRANITO CINZA 1,20X0,60M/CUBA INOX/TORNEIRA PARED</b>						
		<b>Total UN .....:</b>			<b>1,000</b>		<b>421,62</b>	<b>421,62</b>
<b>11.3</b>	<b>Un</b>	<b>TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCL. TORNEIRA METALICA</b>						
		<b>Total UN .....:</b>			<b>1,000</b>		<b>308,87</b>	<b>308,87</b>
<b>11.4</b>	<b>Un</b>	<b>ARMARINHO SOBRE O TANQUE</b>						
		<b>Total UN .....:</b>			<b>1,000</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
		<b>Total orçamento parcial nº 11 COLOCAÇÃO DE BANCADAS :</b>						<b>1.469,29</b>



**Orçamento parcial nº 12 LOUÇAS E METAIS**

<b>Nº</b>	<b>Ud</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantit.</b>	<b>Preço</b>	<b>Valor</b>
12.1	Un	VASO SANITARIO LOUCA BR CONVENCIONAL MEDIO LUXO 37X47X38CM C/ASSENTO			
		Total UN .....:	2,000	272,80	545,60
12.2	Un	MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGEN			
		Total UN .....:	1,000	213,86	213,86
Total orçamento parcial nº 12 LOUÇAS E METAIS :					759,46

**Orçamento parcial nº 13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**

<b>Nº</b>	<b>Ud</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantit.</b>	<b>Preço</b>	<b>Valor</b>
13.1	Vb	1 TANQUE, 1 PIA, 1 FILTRO, 3 TORNEIRAS, 2 VASOS COM VÁLVULA DE DESCARGA, 2 LAVATÓRIOS, 1 BEBEDOURO, 3 REGISTROS DE GAVETA			
		Total VB .....:	1,000	3.500,00	3.500,00
13.2	Vb	1 PIA, 1 TANQUE, 1 CAIXA DE GORDURA, 1 RALO 2 RALOS, 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 1 CAIXA DE PASSAGEM			
		Total VB .....:	1,000	1.500,00	1.500,00
13.3	Vb	COLETORES DAS CALHAS DO TELHADO REDE PLUVIAL			
		Total VB .....:	1,000	3.000,00	3.000,00
Total orçamento parcial nº 13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA :					8.000,00

**Orçamento parcial nº 14 INSTALAÇÃO ELÉTRICA**

<b>Nº</b>	<b>Ud</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantit.</b>	<b>Preço</b>	<b>Valor</b>
<b>Total orçamento parcial nº 14 INSTALAÇÃO ELÉTRICA :</b>					<b>35.000,00</b>

**Orçamento parcial nº 15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

Nº	Ud	Descrição	Quantit.				Preço	Valor
15.1.- RAMPA								
15.1.1	M3	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/FUNDACO						
		Uds.	Comprim.	Largura	Altura		Parcial	Subtotal
RAMPA 1			7,850	0,200	0,400		0,628	
			1,600	0,200	0,400		0,128	
			3,250	0,200	0,400		0,260	
RAMPA 2			2,680	0,200	0,400		0,214	
			1,380	0,200	0,400		0,110	
			4,230	0,200	0,400		0,338	
			3,850	0,200	0,400		0,308	
							1,986	1,986
Total M3 .....				1,986		47,28		93,90
15.1.2	M2	COMPACTACAO DE VALAS,MANUALMENTE, SEM CONTROLE DE GC						
		Uds.	Comprim.	Largura	Altura		Parcial	Subtotal
RAMPA 1			7,850	0,200			1,570	
			1,600	0,200			0,320	
			3,250	0,200			0,650	
RAMPA 2			2,680	0,200			0,536	
			1,380	0,200			0,276	
			4,230	0,200			0,846	
			3,850	0,200			0,770	
							4,968	4,968
Total M2 .....				4,968		24,74		122,91
15.1.3	M3	REATERRO APILOADO VALA C/MATERIAL OBRA						
		Uds.	Comprim.	Largura	Altura		Parcial	Subtotal
RAMPA 1			7,850	1,600	0,500		6,280	
			4,230	1,650	1,000		6,980	
RAMPA 2			2,520	1,380	0,500		1,739	
			4,280	1,280	1,000		5,478	
							20,477	20,477
Total M3 .....				20,477		34,92		715,06
15.1.4	M2	ALVEN BL CONCR 15X20X40CM C/ ARG CIM/CAL/AREIA 1:1/2:8 (VEDACAO)						
		Uds.	Comprim.	Largura	Altura		Parcial	Subtotal
RAMPA 1			7,850		0,500		3,925	
			4,230		1,000		4,230	
			3,250		0,500		1,625	
RAMPA 2	2		2,520		0,500		2,520	
			4,280		1,000		4,280	

**Orçamento parcial nº 15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

Nº	Ud	Descrição	Quantit.				Preço	Valor
							16,580	16,580
		Total M2 .....			16,580		50,04	829,66
15.1.5	M	GUARDA-CORPO C/ CORRIMAO/GRADIL BARRAS FERRO H=80 CM						
			Uds.	Comprim.	Largura	Altura	Parcial	Subtotal
		RAMPA1		7,850			7,850	
				3,250			3,250	
				2,680			2,680	
		RAMPA2		2,520			2,520	
				2,950			2,950	
		ESCADA		1,500			1,500	
				2,500			2,500	
				1,200			1,200	
							24,450	24,450
		Total M .....			24,450		246,55	6.028,15
15.1.6	Vb	TROCAR POSIÇÃO DAPORTA DO WC FEMININO (ACESSIBILIDADE)						
		Total VB .....			1,000		100,00	100,00
								7.889,68
		Total orçamento parcial nº 15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES :						7.889,68

## Orçamento de execução material

<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>23.919,88</b>
1.1.- DEMOLIÇÕES	23.919,88
<b>2 FUNDAÇÃO</b>	<b>15.911,06</b>
<b>3 ALVENARIA</b>	<b>16.915,68</b>
<b>4 ESTRUTURA</b>	<b>13.814,66</b>
<b>5 TELHADO</b>	<b>40.111,15</b>
<b>6 REVESTIMENTO</b>	<b>14.862,19</b>
<b>7 ESQUADRIAS</b>	<b>30.553,46</b>
<b>8 PISOS</b>	<b>89.035,67</b>
<b>9 SOLEIRAS E PEITORIS</b>	<b>1.797,65</b>
<b>10 PINTURA</b>	<b>65.537,66</b>
<b>11 COLOCAÇÃO DE BANCADAS</b>	<b>1.469,29</b>
<b>12 LOUÇAS E METAIS</b>	<b>759,46</b>
<b>13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>	<b>8.000,00</b>
<b>14 INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>	<b>35.000,00</b>
<b>15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>7.889,68</b>
15.1.- RAMPA	7.889,68
<b>Total .....:</b>	<b>365.577,49</b>

O orçamento de execução material é TREZENTOS E SESENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS.

TRÊS PONTAS, 26 DE JULHO DE 2016  
FIGUEIREDO ENGENHARIA LTDA

JAQUELINE MARIA DE FIGUEIREDO RODRIGUES